

西安市生态环境局莲湖分局

市环莲批复〔2024〕6号

西安市生态环境局莲湖分局 关于主动安全产品生产项目环境影响 报告表的拟批复

西安正昌电子股份有限公司：

你单位报来的《主动安全产品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，分局对该《报告表》进行认真审查后，批复如下：

一、项目概况

本新建项目位于西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交会处西北角陕西法士特齿轮有限责任公司厂区内三处空置厂房，其中租赁的西郊展厅作为本项目的1#车间，面积为3600m²，租赁的实验中心作为本项目的2#车间，面积为1516.2m²，租赁的国贸库房作为本项目的库房，面积为1000m²。本项目利用其中两处空置厂房进行生产建设，另一处空置厂房建设为库房。目前只做了简单的厂房清扫，本项目主要对三处空置厂房进行分隔建设，购置并安装生产设备。项目建设完成后年产145万套ECU、年产21.6万套线束、年产轮速传感器50万套和年产电磁阀50万套，以上产品均为汽车安全零部件。项目总投资210万元，其中环保投资63.2万元。

二、经审查，分局同意该建设项目环境影响评价报告表所列的建设性质、规模、地点、环境保护措施。

项目建设必须依法执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，必须严格按照国家标准规范和环境影响报告表结论、建议及要求中提出的污染防治措施和治理方案要求建设污染处理设施，以确保所有污染物排放达标。项目在建设过程中，必须符合国家法律、法规要求。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，建设单位应重点做好以下工作：

（一）项目运行期废气主要为1#车间的涂覆固化废气、灌胶固化废气、热塑废气和冲洗喷头废气；2#车间的焊接烟尘和注塑废气。1#车间的涂覆固化废气经设备自带管道收集，剩余未收集的废气与灌胶固化废气、热塑废气和冲洗喷头废气一起通过密闭涂覆工作间上抽风下送风的方式收集后所有的废气通过同1套两级活性炭吸附+催化燃烧装置处理，尾气通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。要求非甲烷总烃、苯和甲苯满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1、表2及表3中标准限值。2#车间焊接烟尘经设备自带烟尘过滤设施处理后尾气经车间无组织排放；注塑废气经集气罩收集后由一套两级活性炭吸附装置处理后由1根距地面15高的排气筒（DA002）排出。要求颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值；非甲烷总烃和氨气满足《合成树脂工业污染物排放标准》

(GB31572-2015)表5、表9中排放限值和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2中排放限制。

(二)项目运行过程中废水主要为生活污水和循环冷却排水,生活污水经化粪池沉淀后与循环冷却排水一起进入陕西法士特齿轮有限责任公司污水处理站处理后通过市政排水管网最终进入西安市第一污水处理厂(邓家村)。废水要求满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准。

(三)项目在运营期噪声源主要为设备运行噪声和污染物处理设施设备噪声。在采取使用低噪声设备、基础减振和建筑墙体屏蔽等降噪措施后,1#车间和2#车间的各厂界东、西、南、北侧要求其必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(四)项目产生的固废包括废包装袋、废边角料、不合格产品、废胶桶、废油桶、废含油棉手套、废活性炭、废催化剂、废胶渣和废机油以及生活垃圾。废包装袋统一收集后统一外售处理;废边角料收集后统一外售物资回收公司处理;不合格产品收集后外售物资回收公司处理。废胶桶、废油桶、废含油棉手套、废活性炭、废催化剂、废胶渣和废机油在各自建设的危废贮存库暂存,按照规范定期委托有资质的公司处置。生活垃圾定期收集后由环卫部门统一清运。

(五)项目应制定科学有效的环境风险应急预案,按规定备案并定期进行演练。

四、项目《报告表》批复文件有效期为 5 年，在有效期内未开工建设的，本批复文件将自动失效，需重新审核。《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染措施发生重大变动的，应重新报批。

五、根据环境影响报告表测算数据，核定该建设项目建成投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：

$$\text{VOC}_s \leq 0.162 \text{ t/a}。$$

六、按照《陕西省大气污染防治专项行动方案（2023-2027 年）》规定关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A 级，本项目属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》中“三十九工业涂装中涉及汽车制造业 C36”，为涉气重点行业，故项目要求达到环保绩效 A 级。

七、项目要严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后及时进行环保验收，并做好排污许可证的申报申领工作。

西安市生态环境局莲湖分局

2024 年 7 月 24 日

抄送：陕西省现代建筑设计研究院。

西安市生态环境局莲湖分局办公室

2024 年 7 月 24 日印发